

СОГЛАСОВАНО,
директор ООО МСК"МСК"
2019 г.

Председатель правления ТСЖ "Героев Хасана, 12"

«Героев Хасана, 12»

2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)на капитальный ремонт крыши (участок между подъездом №2 и подъездом №3) многоквартирного дома по адресу г. Пермь, ул. Героев Хасана, 12
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1198651,34 руб.

Средства на оплату труда _____ 190898,17 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1242,06 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Объем массы оборудовани, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел I. Ремонтные работы																
1	ФЕР10-01-003-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039 пр	Устройство слуховых окон	шт	2	300,59	56,55	19,55	2,77		601,18	113,1	39,1	5,54	6,63	13,26	
2	ФССЦ-01.7.04.11-0023 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039 пр	Приборы оконные	компл.	2	16,28					32,56						
3	ФССЦ-11.2.07.10-0005 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039 пр	Переплеты оконные одинарные: площадью 2,07 м2	м2	1	78					78						
4	ФЕР12-01-010-01 прим. Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039 пр	Устройство доборных элементов кровли	100 м2	0,32 32 / 100	9874,22	961,76	21,88	3,51		3159,75	307,76	7	1,12	112,75	36,08	
5	ФЕР12-01-010-01 прим. Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039 пр	Устройство ендов	100 м2	0,32 32 / 100	9874,22	961,76	21,88	3,51		3159,75	307,76	7	1,12	112,75	36,08	
6	ФЕР12-01-034-02 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886 пр	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков	100 м2	5,05 505 / 100	650,59	105,72	86,9	13,59		3285,48	533,89	438,85	68,63	12,94	65,35	
7	ФЕР12-01-033-02 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886 пр	Монтаж кровли из профилированного листа: средней сложности	100 м2	5,05 505 / 100	445,67	336,95	32,03	4,67		2250,63	1701,6	161,75	23,58	38,03	192,05	
8	Прайс-лист Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039 пр	Профилированный настил оцинкованный: С44-1000-0,7	т	3,737 303*7,4/1000	14831,21					55424,23						
9	ФЕР12-01-032-01 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886 пр	Монтаж снегозадержателя: уголкового	100 м	0,62 62 / 100	40,75	28,09	12,66	2,44		25,27	17,42	7,85	1,51	3,06	1,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ФССЦ-08.1.02.07-0038 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039 пр	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт	31	144,34					4474,54						
11	ФЕР12-01-012-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039 пр	Ограждение кровель перилами	100 м	0,62 62 / 100	130,89	59,1	52,38	5,54		81,15	36,64	32,48	3,43	6,67	4,14	
12	ФССЦ-07.2.07.13-0071 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039 пр	Конструкции стальные перил	т	0,186	12091,04					2248,93						
13	ФЕР46-04-008-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039 пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	5,05 505 / 100	154,66	124,02	30,64			781,03	626,3	154,73		15,9	80,3	
14	ФЕРр58-1-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039 пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	5,05 505 / 100	160,11	120,37	39,74	6,21		808,56	607,87	200,69	31,36	15,16	76,56	
15	ФЕР12-01-012-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039 пр	Демонтаж ограждения кровель (МДС35 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЭМ=0,7)	100 м	0,62 62 / 100	78,04	41,37	36,67	3,88		48,38	25,65	22,73	2,41	4,669	2,89	
16	ФЕРр58-5-3 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039 пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,76 76 / 100	7247,89	1280,27	23,04	3,71		5508,4	973,01	17,51	2,82	150,09	114,07	
17	ФЕР12-01-004-01 прим. Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039 пр	Устройство примыканий кровель к вент. каналам	100 м	0,095 9,5 / 100	2469,68	239,6	179,13	4,64		234,62	22,76	17,02	0,44	26,1	2,48	
18	ФЕРр69-15-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039 пр	Затаривание строительного мусора в мешки	т	7,8072	23,81	7,41				185,89	57,85			1,03	8,04	
19	ФССЦгр-01-01-01-041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039 пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7,8072	42,98		42,98			335,55		335,55				
20	ФССЦгр-03-01-01-030 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039 пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза	7,8072	18,16		18,16			141,78		141,78				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										82865,68	5331,61	1584,04	141,96		633,2	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										892797,31	185947,12	20426,92	4951,05		1242,06	
Накладные расходы										191845,28						
Сметная прибыль										114008,75						
Итого по смете:																
Деревянные конструкции										16270,73					26,01	
Кровли										925589,89					668,83	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										63859,37					157,52	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										182953,04					373,93	
Прочие ремонтно-строительные работы										5752,09					15,77	
Погрузо-разгрузочные работы										2970,92						
Перевозка грузов автотранспортом										1253,3						
Итого										1198651,34					1242,06	
В том числе:																
Материалы										683320,62						
Машины и механизмы										20426,92						
ФОТ										190898,17						
Накладные расходы										191845,28						
Сметная прибыль										114008,75						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ВСЕГО по смете										1198651,34					1242,06	

Составил: директор ООО МСК Яковлев Петр Иванович
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

